

## Communiqué

Paris, le 9 janvier 2013

### CLICHY-BATIGNOLLES : COUVERTURE DES VOIES DU RER C, PARIS 17

Débutés en janvier 2011, les travaux de couverture de la ligne C du RER, le long du boulevard Berthier au nord de la zac Clichy Batignolles, sont aujourd'hui terminés. Cet ouvrage va permettre la réalisation d'une rue circulée reliant à terme la rue Cardinet au boulevard Berthier et qui desservira la partie ouest de la Zac.

L'ouvrage a été réalisé en grande partie de nuit pour ne pas perturber la circulation du RER C. Il aura fallu 21 mois et plus de 80 nuits, entre 1h et 5h du matin sous consignation SNCF, pour permettre la pose des éléments structurants préfabriqués qui composent cet ouvrage en forme de portique asymétrique fondé sur pieux forés : 39 poutres en béton de 13.50 m de long, de 3,40 m de haut, et de 15.60 tonnes chacune ainsi que 7 poutres treillis d'une longueur de 20 m, de 3,20 m de haut, et de 11 tonnes, en acier à haute élasticité, ont ainsi été grutées au-dessus des installations ferroviaires avant d'être recouvertes de pré-dalles.

Outre les contraintes inhérentes au maintien de la circulation du RER C durant le chantier, celui-ci a dû composer avec le chantier d'élargissement du pont rail voisin et la présence d'un feeder vapeur de la CPCU au pied de l'ouvrage.

#### Fiche technique

- Maître d'ouvrage : PARIS BATIGNOLLES AMENAGEMENT
- Maîtrise d'œuvre : OGI/ Atelier François Grether/ CITE France
- Entreprises : RAZEL / URBAINE DE TRAVAUX / SEFI INTRAFOR / FRANKI FONDATION
- Sous-traitant poutres métalliques : SAML
- Bureau de contrôle : SOCOTEC
- Géotechnicien : GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF
- Montant des travaux : 10 M € HT

---

#### Contact presse :

Corinne Martin

01 75 77 35 02 / [c.martin@parisbatignolles.fr](mailto:c.martin@parisbatignolles.fr)

---